

様式

技術名称	防波堤上部工のプレキャスト製品化	技術の分類	製品(Pca化)	NETIS登録の有無	-
会社名等	共和コンクリート工業(株)	担当者	野口洋一	連絡先	052-582-7091
技術の概要	従来現場打で施工していた防波堤上部工の一部をPca化することにより、工期短縮、省人化、被災リスクの低減、安全性に寄与する製品。			対象者	<input checked="" type="checkbox"/> 国土交通省職員 <input checked="" type="checkbox"/> 港湾管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 一般(施工業者・コンサルタント等含む)
				添付資料	パンフの有無
					その他の資料
技術の特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・工期短縮 製品の据付は早く据付翌日には中詰めコンクリートを打設することができるなど現場作業が低減でき、現場打ちに比べ省人化、大幅な工期短縮ができる。また熟練工を必要とせず現場の人材不足を解消する。 ・工事の平準化 波の穏やかな期間での施工計画を立てやすく、被災リスクを低減し、手戻り量の最小化に寄与する。 ・安全性 型枠組立撤去作業を削減することで、労働災害のリスク低減を図ることができる。 			その他	

※複数の技術について発表をご希望の場合は技術ごとに記載願います。